



**MUNICIPALIDAD DE GUACIMO**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**OBRA PUBLICA.**

Tel: 2716 5051 Fax: 2716 6067

Guácimo, 03 de junio del 2019

SIOP-505-2019

Señora:  
Zilenia Venegas Vargas  
Proveedora Municipal

**Asunto:** Aclaraciones Licitación Abreviada 2019LA-000005-01 "Mejoramiento de la superficie de ruedo con carpeta asfáltica no estructural en los caminos: C7-06-016 Y C7-06-119"

Estimada señora:

Por este medio, emito aclaraciones de la licitación 2019LA-000005-01, esto con el fin de que todas las empresas coticen en igualdad de condiciones.

**Aclaración 1**

El camino C7-06-016 no lleva limpieza mecanizada, excavación ni compactación de material de sub-base, ésta se realizará con la maquinaria Municipal. Si se debe contemplar la reconformación del camino antes de colocar el material de base Granular.

La reconformación de los caminos es la misma longitud que se va intervenir, y se encuentra contemplado dentro de la hoja de cotización de Limpieza mecanizada, conformación de cunetas y reconformación.

**Aclaración 2**

La municipalidad suministrara el material de sub-base y lo llevara al sitio donde se realizaran los trabajos.

**Aclaración 3**

Deben adjuntar una cuarta tabla de Hoja de cotización para el camino C7-06-119, la cual se desglosa de la siguiente forma:



**MUNICIPALIDAD DE GUACIMO**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**OBRA PUBLICA.**

Tel: 2716 5051 Fax: 2716 6067

HOJA DE COTIZACIÓN			
Excavación-Colocación y compactación de material de sub-base Camino C7-06-119			
CANTIDAD	DESCRIPCION	€/UNITARIO	MONTO (colones)
(glb)	Mano de Obra		
(glb)	Gastos Administrativos		
(glb)	Cargas Sociales		
(glb)	Equipo y Maquinaria		
(l)	Combustible		
(m3)	Excavación		
(m3)	Colocación y Compactación Sub-base		
(glb)	Utilidad		
(glb)	Imprevistos		
<b>Total, en Numero</b>			
<b>Total, en Letra:</b>			

Donde:

glb = global

l=litro

m3 = metro cubico

**Aclaración 4**

Para el cálculo de cantidades de material favor utilizar la siguiente tabla

Limpieza Mecanizada, Conformación de cunetas y superficie de ruedo		
Actividad	Unidad	Longitud
Limpieza Mecanizada C7-06-119	km	0.9
Excavación para ampliación C7-06-119	m3	240
Colocación y compactación de sub base C7-06-119	m3	290
Cantidad de Material de base		
Actividad	unidad	Cantidad
C7-06-119 Entrada la Angelina	m3	565
C7-06-016 Cruce lo Corrales-Limbo de Duacari	m3	4430
Mezcla Asfáltica		
Actividad	Unidad	Cantidad
C7-06-119 Entrada a la Angelina	m3	129.5
C7-06-016 lo Corrales-limbo de Duacari	m3	1015



**MUNICIPALIDAD DE GUACIMO  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y  
OBRA PUBLICA.**

Tel: 2716 5051 Fax: 2716 6067

**Aclaración 5**

Excavación para entronque de caminos: No se debe contemplar esta excavación.

**Aclaración 6**

Mezcla asfáltica para entronques de caminos: Ya esta contemplada dentro de la tabla de cantidades.

**Aclaración 7**

Base granular y mezcla asfáltica

Para estos trabajos se debe contemplar el suministro, colocación y compactación del material, tal y como se indica en el punto B1 del alcance del objeto contractual.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CHACON PEREZ  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por LUIS  
FERNANDO CHACON PEREZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2019.06.03 13:37:21  
-06'00'

---

Arq Luis Fernando Chacón Pérez  
Coordinador Servicios de Infraestructura y Obra Pública.a.i.  
Municipalidad de Guácimo  
Cc/ Archivo

